Бетонный завод Китай HZS 240

Махачкала, Россия

Бетонный завод HZS240
Расчетная производительность бетонного завода - 240 м3/ч
1. Главный смеситель YJS4000 (применена итальянская технология Sicoma)
2. Высота выгрузки 4м
3. Точность взвешивания заполнители±2%
4. Точность взвешивания цемента±1%
5. Точность взвешиваниядобавок±1%
6. Точность взвешивания воды ±1%
7. Точность взвешивания смеси ±1%
8. Скорость перевозки заполнители 450м3/ч
9. Объём бункера заполнители 30м3×4
10. Склад цемента :опционально
11. Шнековый конвейер:Ф325×11000 *2шт
12. Площадь :69м×27м
13. Общая мощность: 294кВт(без шнека)
14. Общий вес 72т(без склада и шнекового конвейера)
Спецификация:
- 4 склада инертных материалов 30м3*4) дозатор для взвешивания (3.2м3*4шт);
- Ленточный конвейер;
- Двухвальный горизонтальный смесительYJS4000(6400L/4000L);
- Весы для цемента(3 комплект) , воды , добавок;
- Компьютерная программа управления;
- Кабина управления.

Цена: Договорная | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: --

Агафонов Денис **89245833302**